

WSTĘPNY KOSZTORYS BUDOWY TĘŻNI SOLANKOWEJ

RODUCENT: SELEN zonia-solankowa.com

			cena netto	vat	Wartość Vat	cena brutto
Koszt budowy tężni						
tężnia okrągła 2,5x3,4m	budowa tężni wykonawca		121 500,00 zł	23%	27 945,00 zł	149 445,00 zł
Koszt zakupu tężni						149 445,00 zł
koszt utrzymania tężni /rok						
zakup solanki dla powierzchni około 27 m2: zużycie cieczy przez 12 h pracy (6l/m2)= 162 l	Solanka rozruchowa 10 % koszt z transportem (ok. 0,90 zł brutto/l)		jedorazowo			6 000,00 zł
Solanka uzupełnienie przez 7 miesięcy pracy = ok. 20 000 l	Koszt uzupełnień solanki					15 000,00 zł
Prąd pompa (200 W)/rok						900,00 zł
Oświetlenie (200 W)/rok						900,00 zł
konserwacja na rozpoczęcie sezonu						2 000,00 zł
konserwacja na zakończenie sezonu						2 000,00 zł
roczny koszt utrzymania tężni						26 800,00 zł
koszty wybudowania tężni Inwestor						
wykonanie zbiornika 4x4x0,6m			40000,00	23%	9 200,00 zł	49 200,00 zł
Utwardzenie terenu pod zbiornikiem betonem chudym (15cm grubości)						
Zasypanie piachem zbiornika i wywiezienie nadmiary ziemi z wykopu						
Ogrodzenie terenu inwestycji około 800m2						
koszt wybudowania inwestor						49 200,00 zł
koszty przyłączy wody i prądu						
projekt przyłącza wody						1 500,00 zł
wykonanie instalacji wod-kan 40m x500zł/m	250zł/mb	40m	10 000,00 zł	23%	2 300,00 zł	12 300,00 zł
projekt przyłącza prądu						1 500,00 zł
wydanie warunków technicznych						150,00 zł
montaż rozdzielni						

wykonanie wykopu i ułożenie kabla (mb) 30m	270 zł br/mb	30m	8 100,00 zł	23%	1 863,00 zł	9 963,00 zł
podłączenie kabla pod złącze kablowe i do rozdzielni głównej						1 400,00 zł
montaż złącza kablowego						3 000,00 zł
koszty wykonania przyłączy						29 913,00 zł
utwardzenie terenu+alejki						
utwardzenie terenu wokół tężni kostka brukowa ok.25m2 (koszt materiałów+ robocizna)	350zł/m2	25m2	8 750,00 zł	23%	2 012,50 zł	10 762,50 zł
Wykonanie alejek utwardzonych kruszywem o powierzchni około 80m2	robocizna 1500zł/mb szer 1m	80mb	12 000,00 zł	23%	2760	14 760,00 zł
	kruszywo 80mb	80mb	16 000,00 zł	23%	3680	19 680,00 zł
Koszty utwardzenia terenu wokół tężni						45 202,50 zł
Mała architektura i zieleń						
Wykonanie krawężników o długości około 30m	100zł.mb robocizna + materiały	30m	3 000,00 zł	23%	690,00 zł	3 690,00 zł
latarnia		1				2 500,00 zł
ławki ogrodowe lakierowane 150cmx6szt	635,00 zł/szt					3 810,00 zł
kosz na śmieci 1szt	490 zł	1				490,00 zł
leżak miejski lakierowany 2x	1230zł/st	2				2 460,00 zł
stojak rowerowy 5 stanowisk 1x		1				380,00 zł
nasadzenia + projekt						45 000,00 zł
koszty małej architektury +zieleń						49 560,00 zł
CAŁKOWITY KOSZT BUDOWY TEŻNI SOLANKOWEJ						350 120,50 zł

