

ZAŁĄCZNIK NR 4
Do Formularza zgłoszeniowego projektu
do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2026

SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI PROJEKTU

Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji ciągu pieszo-jezdnego:

1. Prace przygotowawcze (pomiary – tyczenie – oznakowanie)	13,00 zł/m ²	
2. Roboty ziemne (odhumusowanie, wykop, nasyp, profilowanie)	50,00 zł/m ²	
3. Warstwa ulepszonego podłoża (C2,5/5,0 gr. 12 cm)	33,00 zł/m ²	
4. Warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,5 gr. 15 cm	52,00 zł/m ²	
5. Warstwa podbudowy bitumicznej z BA AC 11 W gr. 4cm	92,00 zł/m ²	
6. Warstwa ścieralna z mieszanki bitumicznej BA AC 8 S gr. 4 cm	100,00	
zł/m ²		
	RAZEM	340,00 zł/m ²
7. Obrzeże betonowe 8x30x100na ławie z betonu C12/15		80,00 zł/m

Szacunkowy koszt mb ciągu pieszo-rowerowego

Dla szerokości 2,50 m

$340,00 \text{ zł/m}^2 \times 2,5 \text{ m} + 2 \times 80,00 \text{ zł/m} = 1 \text{ 010,00 zł netto}$

$1 \text{ 010,00} \times 1,23 = 1 \text{ 242,30 zł brutto}$

Dla szerokości 3,00 m

$340,00 \text{ zł/m}^2 \times 3,00 \text{ m} + 2 \times 80,00 \text{ zł/m} = 1 \text{ 180,00 zł netto}$

$1 \text{ 180,00} \times 1,23 = 1 \text{ 451,40 zł brutto}$

Szacowana długość odcinka ciągu pieszo-rowerowego **1360 m**

Szacunkowy koszt realizacji brutto

Dla szerokości 2,50 m $1360,00 \text{ m} \times 1242,30 \text{ zł} = 1 \text{ 689 528,00 zł brutto}$

Dla szerokości 3,00 m $1360,00 \text{ m} \times 1451,40 \text{ zł} = 1 \text{ 973 904,00 zł brutto}$

Ewentualne koszty robót dodatkowych na dzień składania Formularza trudne są do określenia i powinien się zmieścić w różnicy kosztów wynikających z ewentualnych przewężeń ciągu pieszo-rowerowego.